

Molde kommune  
BYGGELEDEREN.

Molde kommune  
v/kontorsjef Fridtjof J. Sylte  
her.

RÅDHUSET. DIVERSE DATA TIL BRUK VED OMVISNINGER.

Byggekomité: Soussjef Kåre Ellingsgård, formann, ark. Knut P. Bugge,  
rådmann Harald Svendsen og rådmann Hall Guttelvik.

Arkitekt: Arkitekter M.N.A.L. Paul Cappelen - Torbjørn Rodahl, Oslo.  
(Det var 64 utkast i arkitektkonkurransen - som var åpen.)

Konsulenter:

Byggeteknikk: Borring & Rognerud A/S, M.N.I.F., M.R.I.F., Oslo.

VVS-teknikk: Ingeniør K.A. Rønning, Oslo.

Elektro-teknikk: Ingeniør Olav Kildal, M.N.E.F., Oslo.

Masseberegninger: Arkitekter M.N.A.L. Bødker og Sveen, Oslo.

Byggeleder: Ing. M. Bårøy-Berthinsen, Molde.

Hovedentreprenør for de bygningsmessige arbeider, inklusive sand-  
blåst betong: Christie & Opsahl A/S Molde, med sine underentreprenører:

Kobberslager Oscar M. Pedersen, Molde.

Taktekking: A/S Reingun, Drammen.

Glassmester Østevik, Molde.

Malermestrene Røsberg & Sønn, Molde.

A/S MARMOR-MOSAIK IMPORT, Oslo.

Molde Stenhuggeri Holmé, Molde.

Brekkes Mek. Verksted, Molde.

TITAN, Oslo.

Holmen snekkeri, Molde.

Murmester Mork, Molde.

Entreprenører og leverandører utenom hovedentreprisen, med direkte  
kontrakt til kommunen:

Elektroteknisk anlegg: Wilh. Dahl & Co., Molde.

Airconditioning: A/S FLEBULUFT-OSLO, Oslo.

VVS-Anlegg: Hans Kr. Lange, Molde.

Betongheller på Rådhusplassen og på tak og trapper: A/S Reingun, Drammen.

Rådhusmøbler i palisander: Nesjestranda Møbelfabrikk, Molde.

Heis: Brødrene Reber, Vennesla.

All fundamenteringsstøp og utgraving: Entreprenørene Mjelve & Hjelvik,  
Molde.

Bord i sal og kantine: Solemdal Møbelfabrik, Molde.

Gulvtepper: A/S Reingun, Drammen. Tredford Teppe.

Gardiner: Sættem og Aandahl, Molde

Palisander innredninger: Toft Interiør, Molde.

Rådhusplassen (Borggården) med hellelegging: Entreprenør-og ingeniør-  
firma Julnes, Molde.

Stålrørstoler: Skeie, Sandnes.

Lysarmaturer: GLAMOX, Molde, og Lunde, Oslo.

Sceneutstyr: Elpag, Oslo.

Utvendig beplantning: Bygartner P. Nyland, Molde.

Innvendige blomsterarrangementer: Haukebø og Vatne, Molde.

Kjelleretasje:	2.411.- m <sup>2</sup>	Glassflater:	4.500.- m <sup>2</sup>
1. etasje:	2.051.- "	Sandblåst betong:	4.000.- "
2. " :	1.881.- "	Kobberarbeide :	4.500.- "
3. " :	1.366.- "		
	<u>7.799.- m<sup>2</sup></u>		

Byggevolum: 28.000 m<sup>3</sup>

Det meste av glasset er STOPRAY som utenfra virker gullforylt, innenfra som klart glass, men innsikten utenfra er vanskelig gjort. Første klasses K-verdi og unødvendig med persiener. "Returnerer" solvarme med ca. 80 %.

Bygget har full airconditionanlegg (varming og kjøling) med kapasitet på 65.000 m<sup>3</sup> pr. time. Luften på kontorene totalskiftes 5-7 ganger pr. time.

Varme via elektrodekjele.

Kontorenes takhøyde i gjennomsnitt ca. 240 cm.

Marmorgulver i hall og festsaler ca. 1000 m<sup>2</sup> av type Rosso levanto antico.

Takareal ca. 1400 m<sup>2</sup> med parkanlegg, fontene og sitteplasser.

På borggården er lagt ca. 1700 m<sup>2</sup> St. Eriks plater og på rådhus-taket er lagt et tilsvarende antall m<sup>2</sup>.

I kjelleretasje er moderne garasjeanlegg for 42 biler.

Antall arbeidsplasser i bygget er ca. 90 stk.

Festavdeling for 600 mennesker med moderne sceneanlegg og skuespiller-bekvemmelighet.

Kjøkkenavdeling kan "koke" til 600 personer.

Bygget ble påbegynt sommeren -63 og innflytting i juni -66.

Rådhus med alt inventar osv. koster kr. ....